

Elenco lavorazioni da eseguire per i lavori di manutenzione straordinaria presso Villa A.D.A.

A cura dell'Impresa specificare IVA ed inclusione materiali e manodopera.

	Descrizione	U.M.	Q.tà
1	Allestimento ponteggi	corpo	
2	Rimozione n.2 file di tegole bordo coibentazione esistente	corpo	
3	Rimozione coibentazione esistente ammalorata	mq	193
4	Rimozione pluviali	corpo	
5	Posa barriera al vapore	mq	193
6	Posa strato di coibentazione	mq	193
7	Posa strato impermeabilizzazione bituminosa o soluzione equivalente	mq	193
8	Realizzazione massetti di pendenza armati	mq	193
9	Posa strato di finitura impermeabilizzazione	mq	193
10	Ripristino fluviali	corpo	

Lavori all'interno

11	Scrostatura soffitto interno	mq	100
12	Scrostatura pareti	mq	70
13	Ripristino intonaco ammalorato	mq	150
14	Tinteggiatura interna	mq	150